



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE UNICO									2.735.393,00	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.236,82	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.097,82	
1.1.1.	Composição	NES/01	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,25	404,14	BDI 1	487,92	1.097,82	RA
1.2.			INSTALAÇÃO DE APOIO					-	3.139,00	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	650,00	BDI 1	784,75	3.139,00	RA
2.			TERRAPLENAGEM					-	154.092,76	
2.1.			SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO					-	8.410,78	
2.1.1.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00	261,11	BDI 1	315,24	4.413,36	RA
2.1.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00	72,19	BDI 1	87,15	1.220,10	RA
2.1.3.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	14,00	164,32	BDI 1	198,38	2.777,32	RA
2.2.			DESMONTE DE ROCHA					-	75.717,60	
2.2.1.	SINAPI	5515739	DEMORTE DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS	M3	840,00	37,87	BDI 1	45,72	38.404,80	RA
2.2.2.	SINAPI	5502977	FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO	M3	420,00	5,45	BDI 1	6,58	2.763,60	RA
2.2.3.	SINAPI	5502804	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2500 M	M3	840,00	34,07	BDI 1	41,13	34.549,20	RA
2.3.			CORTE/ATERRO					-	69.964,38	
2.3.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	3.024,77	8,58	BDI 1	10,36	31.336,62	RA
2.3.2.	SINAPI	101234	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	M3	404,27	13,33	BDI 1	16,09	6.504,70	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE UNICO									2.735.393,00	
2.3.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	3.024,77	8,80	BDI 1	10,62	32.123,06	RA
3. DRENAGEM									-	487.390,79
3.1. GALERIAS E TUBULAÇÕES									-	487.390,79
3.1.1.	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	936,00	4,42	BDI 1	5,34	4.998,24	RA
3.1.2.	SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	24,58	166,45	BDI 1	200,96	4.939,60	RA
3.1.3.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	202,00	73,73	BDI 1	89,01	17.980,02	RA
3.1.4.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	202,00	46,63	BDI 1	56,30	11.372,60	RA
3.1.5.	NES	06	DRENO PROFUNDO H=1,00M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE	M	1.345,00	55,16	BDI 1	66,59	89.563,55	RA
3.1.6.	SICRO	2003476	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	35,00	2.932,20	BDI 1	3.540,05	123.901,75	RA
3.1.7.	NES	04	RECOMPOSIÇÃO DE BOCAS EXISTENTES	UN	15,00	623,49	BDI 1	752,74	11.291,10	RA
3.1.8.	SINAPI	73856/1	BOCA DE BSTC D=40CM	UN	26,00	967,17	BDI 1	1.167,66	30.359,16	RA
3.1.9.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	32,00	411,74	BDI 1	497,09	15.906,88	RA
3.1.10.	SINAPI	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	13,00	201,57	BDI 1	243,36	3.163,68	RA
3.1.11.	SINAPI-I	12575	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM	M	13,00	890,54	BDI 1	1.075,15	13.976,95	RA
3.1.12.	SICRO	0804161	BOCA DE BDTC - D=1,50M - AREIA E BRITA COMERCIAL	UN	2,00	3.512,95	BDI 1	4.241,18	8.482,36	RA
3.1.13.	SICRO	0804233	BOCA DE BDTC - D=1,00M - AREIA E BRITA COMERCIAL	UN	2,00	1.911,89	BDI 1	2.308,22	4.616,44	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE UNICO									2.735.393,00	
3.1.14.	SICRO	2003324	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04	M	3.100,00	34,89	BDI 1	42,12	130.572,00	RA
3.1.15.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	829,50	10,11	BDI 1	12,21	10.128,20	RA
3.1.16.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.317,98	1,53	BDI 1	1,85	6.138,26	RA
4.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.483.858,67	
4.1.			PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO					-	1.483.858,67	
4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.858,73	1,89	BDI 1	2,28	22.477,90	RA
4.1.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.478,81	121,89	BDI 1	147,16	217.621,68	RA
4.1.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MS	M3XKM	28.097,39	1,53	BDI 1	1,85	51.980,17	RA
4.1.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.478,81	136,60	BDI 1	164,92	243.885,35	RA
4.1.5.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BGS	M3XKM	28.097,39	1,53	BDI 1	1,85	51.980,17	RA
4.1.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	9.858,73	6,86	BDI 1	8,28	81.630,28	RA
4.1.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	206,05	1,46	BDI 1	1,76	362,65	RA
4.1.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.858,73	2,50	BDI 1	3,02	29.773,36	RA
4.1.9.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	206,05	1,46	BDI 1	1,76	362,65	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE UNICO									2.735.393,00	
4.1.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	492,94	1.287,89	BDI 1	1.554,87	766.457,62	RA
4.1.11.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CBUQ	M3XKM	9.365,86	1,53	BDI 1	1,85	17.326,84	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	70.826,61	
5.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	70.826,61	
5.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA	M2	776,00	13,44	BDI 1	16,23	12.594,48	RA
5.1.2.	SINAPI	72948	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA	M2	325,00	13,44	BDI 1	16,23	5.274,75	RA
5.1.3.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	12,00	166,29	BDI 1	200,76	2.409,12	RA
5.1.4.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	25,00	204,16	BDI 1	246,48	6.162,00	RA
5.1.5.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	16,00	175,98	BDI 1	212,46	3.399,36	RA
5.1.6.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMANTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	16,00	265,88	BDI 1	321,00	5.136,00	RA
5.1.7.	SICRO	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	25,00	333,06	BDI 1	402,10	10.052,50	RA
5.1.8.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	16,00	284,81	BDI 1	343,85	5.501,60	RA
5.1.9.	SICRO	5213472	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO 0,60X 0,87	UN	3,00	223,57	BDI 1	269,92	809,76	RA
5.1.10.	NES	03	PLACA DENOMINAÇÃO DE RUAS - PADRÃO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	UN	3,00	459,64	BDI 1	554,92	1.664,76	RA
5.1.11.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO	UN	3,00	375,02	BDI 1	452,76	1.358,28	RA
5.1.12.	SICRO	5219619	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - AMARELA	UN	210,00	32,47	BDI 1	39,20	8.232,00	RA
5.1.13.	SICRO	5219619	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BRANCA	UN	210,00	32,47	BDI 1	39,20	8.232,00	RA
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	534.987,35	
6.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	533.634,84	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE UNICO									2.735.393,00	
6.1.1.	SINAPI	100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	14,00	1.613,12	BDI 1	1.947,52	27.265,28	RA
6.1.2.	SINAPI-I	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	14,00	1.849,35	BDI 1	2.232,72	31.258,08	RA
6.1.3.	SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	325,00	60,04	BDI 1	72,49	23.559,25	RA
6.1.4.	SICRO	4413905	HIDROSSEMEADURA	M²	4.000,00	3,03	BDI 1	3,66	14.640,00	RA
6.1.5.	SICRO	3713600	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES	M	373,00	439,64	BDI 1	530,78	197.980,94	RA
6.1.6.	SICRO	3713601	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES	M	373,00	488,77	BDI 1	590,09	220.103,57	RA
6.1.7.	NES	02	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM - H=1M - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO EXISTENTE	M2	28,00	446,11	BDI 1	538,59	15.080,52	RA
6.1.8.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	20,00	155,19	BDI 1	187,36	3.747,20	RA
6.2.			DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE					-	1.352,51	
6.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,04	49,50	BDI 1	59,76	301,19	RA
6.2.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,26	573,88	BDI 1	692,85	872,99	RA
6.2.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,30	7,25	BDI 1	8,75	55,13	RA
6.2.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	56,00	1,82	BDI 1	2,20	123,20	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA GERAL DA ALTO VARGINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									2.735.393,00
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

Local

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NATHAN RICARDO LUIZ

CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

ART/RRT: 0

RECURSO
←