

Local: Rua Manoel Tomaz da Silva

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quant.	Preço Unitário com BDI	Preço Total
3	DRENAGEM				
3.1	ESCAVACAO MECÂNICA DE VALA C/RETROESCAVADEIRA	m³	90,00	6,90	621,00
3.2	COMPACTACAO MECÂNICA (para pavimentação sobre tubulação)	m³	36,00	9,70	349,20
3.3	REMOCAO DE BUEIRO COM D=80CM	m	15,00	59,18	887,64
3.4	CORPO DE BSTC D=100CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2 (Tubo de Concreto Armado) com cobertura mínimo de 60 cm de solo compactado	m	15,00	588,27	8.824,09
3.5	Caixa de captação em blocos - caixa com dimensões internas 2,0x1,0 metros e profundidade de 180 cm. Com fundo de 15 cm de concreto 15 MPA e tampa de 10 cm de concreto armado com aço D=10 mm a cada 10 cm	Un.	1	1013,78	1.013,78
3.6	BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL (em concreto)	Un.	1,00	946,55	946,55
3.7	REMOCAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS	m²	35,00	1,94	67,90
3.8	CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDOS	m²	35,00	59,35	2.077,25
3.9	Placa de sinalização (PARE) em chapa de aço galvanizado 18, com película refletiva GT/GT. Diâmetro de 50 cm, inclusive suporte tubular em aço, com colocação	Un.	2	340,00	680,00
3.10	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA (Durabilidade 2 anos)	m²	810,00	13,75	11.134,56
3.11	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA (Durabilidade 2 anos)	m²	405,00	14,19	5.746,46
Total					32.348,44

Total	136.458,97
-------	------------

Referência	Fonte
	Orçamento da pavimentação na Rua Manoel de Lima Eufrásio
	Orçamento da pavimentação na Rua Manoel de Lima Eufrásio
79900	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
66300	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
	Composição
72700	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
82150	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
53430	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
	Orçamento da pavimentação na Rua Manoel de Lima Eufrásio
80400	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV
80450	DEINFRA-Outubro 2011 (com BDI 37,78%) e corrigido com índice FGV