Obra: São Pedro de Alcântara

Trecho: Bairro Vira Copos

Data: 02/02/2012

Recuperação de pavimentos danificados

Segmentos	Remoção de pavimento					Cortes	Regularização	Sub-base: Macadame seco		Base: BGS		Imprimação	P. ligação	Revestimento: CAUQ.				
	Comp.	Larguras	Alturas	Volumes	Vol. CBUQ	Comp.	Áreas	Esp.	Volumes	Esp.	Volumes	Áreas	Áreas	Esp.	Volumes	Dens.	Quant.	
nº	(m)	(m)	(m)	(m³)	(m³)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	(m)	(m³)	(m²)	(m²)	(m)	(m³)	Ton/m³	Ton.	Observação
01	12,000	2,000	0,200	4,800	0,960	28,000	24,000	0,000	0,000	0,200	4,800	24,000	24,000	0,040	0,960	2,500	2,400	Trecho extensivo
02	70,000	2,000	0,200	28,000	5,600	144,000	140,000	0,000	0,000	0,200	28,000	140,000	140,000	0,040	5,600	2,500	14,000	Trecho extensivo
03	14,000	3,000	0,300	12,600	1,680	34,000	42,000	0,000	0,000	0,300	12,600	42,000	42,000	0,040	1,680	2,500	4,200	Remendo profundo
04	32,500	2,500	0,300	24,375	3,250	70,000	81,250	0,000	0,000	0,300	24,375	81,250	81,250	0,040	3,250	2,500	8,125	Remendo profundo
06	37,000	2,000	0,200	14,800	2,960	78,000	74,000	0,000	0,000	0,200	14,800	74,000	74,000	0,040	2,960	2,500	7,400	Trecho extensivo
07	6,800	2,000	0,200	2,720	0,544	17,600	13,600	0,000	0,000	0,200	2,720	13,600	13,600	0,040	0,544	2,500	1,360	Trecho extensivo
08	7,500	2,000	0,200	3,000	0,600	19,000	15,000	0,000	0,000	0,200	3,000	15,000	15,000	0,040	0,600	2,500	1,500	Trecho extensivo
09	3,000	2,000	0,300	1,800	0,240	10,000	6,000	0,000	0,000	0,300	1,800	6,000	6,000	0,040	0,240	2,500	0,600	Remendo profundo
10	4,300	2,000	0,200	1,720	0,344	12,600	8,600	0,000	0,000	0,200	1,720	8,600	8,600	0,040	0,344	2,500	0,860	Trecho extensivo
11	3,000	2,000	0,200	1,200	0,240	10,000	6,000	0,000	0,000	0,200	1,200	6,000	6,000	0,040	0,240	2,500	0,600	Trecho extensivo
12	15,000	2,000	0,200	6,000	1,200	34,000	30,000	0,000	0,000	0,200	6,000	30,000	30,000	0,040	1,200	2,500	3,000	Trecho extensivo
13	9,000	2,000	0,200	3,600	0,720	22,000	18,000	0,000	0,000	0,200	3,600	18,000	18,000	0,040	0,720	2,500	1,800	Trecho extensivo
14	9,000	3,000	0,300	8,100	1,080	24,000	27,000	0,000	0,000	0,300	8,100	27,000	27,000	0,040	1,080	2,500	2,700	Remendo profundo
15	45,200	2,000	0,200	18,080	3,616	94,400	90,400	0,000	0,000	0,200	18,080	90,400	90,400	0,040	3,616	2,500	9,040	Trecho extensivo
16	21,000	6,000	0,200	25,200	5,040	54,000	126,000	0,000	0,000	0,200	25,200	126,000	126,000	0,040	5,040	2,500	12,600	Trecho extensivo
17	21,000	6,000	0,200	25,200	5,040	54,000	126,000	0,000	0,000	0,200	25,200	126,000	126,000	0,040	5,040	2,500	12,600	Trecho extensivo
18	18,400	6,000	0,200	22,080	4,416	48,800	110,400	0,000	0,000	0,200	22,080	110,400	110,400	0,040	4,416	2,500	11,040	Trecho extensivo
23	50,500	2,000	0,300	30,300	4,040	105,000	101,000	0,000	0,000	0,300	30,300	101,000	101,000	0,040	4,040	2,500	10,100	Remendo profundo
24	19,000	2,000	0,200	7,600	1,520	42,000	38,000	0,000	0,000	0,200	7,600	38,000	38,000	0,040	1,520	2,500	3,800	Trecho extensivo
25	7,000	2,000	0,200	2,800	0,560	18,000	14,000	0,000	0,000	0,200	2,800	14,000	14,000	0,040	0,560	2,500	1,400	Trecho extensivo
26	4,800	2,000	0,200	1,920	0,384	13,600	9,600	0,000	0,000	0,200	1,920	9,600	9,600	0,040	0,384	2,500	0,960	Trecho extensivo
27	15,500	2,500	0,200	7,750	1,550	36,000	38,750	0,000	0,000	0,200	7,750	38,750	38,750	0,040	1,550	2,500	3,875	Trecho extensivo
28	9,400	3,000	0,200	5,640	1,128	24,800	28,200	0,000	0,000	0,200	5,640	28,200	28,200	0,040	1,128	2,500	2,820	Trecho extensivo
29	16,300	2,000	0,200	6,520	1,304	36,600	32,600	0,000	0,000	0,200	6,520	32,600	32,600	0,040	1,304	2,500	3,260	Trecho extensivo
32	5,800	2,000	0,200	2,320	0,464	15,600	11,600	0,000	0,000	0,200	2,320	11,600	11,600	0,040	0,464	2,500	1,160	Trecho extensivo
33	4,500	2,000	0,200	1,800	0,360	13,000	9,000	0,000	0,000	0,200	1,800	9,000	9,000	0,040	0,360	2,500	0,900	Trecho extensivo
34	3,500	2,000	0,200	1,400	0,280	11,000	7,000	0,000	0,000	0,200	1,400	7,000	7,000	0,040	0,280	2,500	0,700	Trecho extensivo
35	21,000	2,000	0,200	8,400	1,680	46,000	42,000	0,000	0,000	0,200	8,400	42,000	42,000	0,040	1,680	2,500	4,200	Trecho extensivo
36	33,000	2,500	0,300	24,750	3,300	71,000	82,500	0,000	0,000	0,300	24,750	82,500	82,500	0,040	3,300	2,500	8,250	Remendo profundo
37	5,200	2,000	0,300	3,120	0,416	14,400	10,400	0,000	0,000	0,300	3,120	10,400	10,400	0,040	0,416	2,500	1,040	Remendo profundo
38	3,500	2,000	0,200	1,400	0,280	11,000	7,000	0,000	0,000	0,200	1,400	7,000	7,000	0,040	0,280	2,500	0,700	Trecho extensivo
39	14,000	2,000	0,300	8,400	1,120	32,000	28,000	0,000	0,000	0,300	8,400	28,000	28,000	0,040	1,120	2,500	2,800	Remendo profundo
40	9,900	2,000	0,300	5,940	0,792	23,800	19,800	0,000	0,000	0,300	5,940	19,800	19,800	0,040	0,792	2,500	1,980	Remendo profundo
41	31,000	2,500	0,200	15,500	3,100	67,000	77,500	0,000	0,000	0,200	15,500	77,500	77,500	0,040	3,100	2,500	7,750	Trecho extensivo
42	8,000	2,000	0,200	3,200	0,640	20,000	16,000	0,000	0,000	0,200	3,200	16,000	16,000	0,040	0,640	2,500	1,600	Trecho extensivo
43	18,600	2,000	0,300	11,160	1,488	41,200	37,200	0,000	0,000	0,300	11,160	37,200	37,200	0,040	1,488	2,500	3,720	Remendo profundo
44	10,000	2,000	0,200	4,000	0,800	24,000	20,000	0,000	0,000	0,200	4,000	20,000	20,000	0,040	0,800	2,500	2,000	Trecho extensivo
45	5,600	2,000	0,200	2,240	0,448	15,200	11,200	0,000	0,000	0,200	2,240	11,200	11,200	0,040	0,448	2,500	1,120	Trecho extensivo
46	12,500	3,000	0,200	7,500	1,500	31,000	37,500	0,000	0,000	0,200	7,500	37,500	37,500	0,040	1,500	2,500	3,750	Trecho extensivo
48	13,000	3,000	0,360	14,040	1,560	32,000	39,000	0,200	7,800	0,160	6,240	39,000	39,000	0,040	1,560	2,500	3,900	Remendo profundo
49	27,000	6,000	0,300	48,600	6,480	66,000	162,000	0,170	27,540	0,130	21,060	162,000	162,000	0,040	6,480	2,500	16,200	Remendo profundo
			Total	429,575	72,724	1.564,600	1.818,100		35,340		394,235	1.818,100	1.818,100				181,810	
			Total	472,533														