

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 – Fone (48) 3277-0122 www.pmspa.sc.gov.br gabinete@pmspa.sc.gov.br										
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA CALÇADA NO ENTRONO DO CAMPO DO AYMORE RECREATIVO FUTEBOL CLUBE E EEB GAMA ROSA									
LOCAL	AYMORE RECREATIVO FUTEBOL CLUBE E EEB GAMA ROSA							PRAZO	2 MESES	
DATA	03/03/2022							VALOR	R\$ 97.367,97	
DATA BASE	SINAPI 03/2022 SICRO 01/20212							BDI	30,00%	
ITEM	FONTE	REF.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	C. UNIT (R\$)	BDI (%)	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	COMP 01	Placa de Obras	m²	1,50	333,60	30,00%	433,68	650,52	
SUBTOTAL									650,52	
2			CALÇADA							
2.3	SINAPI	96624	Lastro com material granular (brita) espalhado e compactado	m³	30,98	128,27	30,00%	166,75	5.165,92	
2.5	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	516,25	112,55	30,00%	146,32	75.537,70	
2.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m²	27,26	151,94	30,00%	197,52	5.384,40	
SUBTOTAL									86.088,02	
3			MEIO FIO							
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	161,49	47,55	30,00%	61,82	9.983,31	
4			SINALIZAÇÃO							
4.1	SICRO	5213855	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	un	1,00	286,40	30,00%	372,32	372,32	
4.2	SICRO	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	1,00	98,99	30,00%	128,69	128,69	
4.3	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60m	un	1,00	110,85	30,00%	144,11	144,11	
4.4	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	0,77	30,00%	1,00	1,00	
SUBTOTAL									646,12	
TOTAL GERAL									97.367,97	

Elaborador:

Ciente:

CHARLES DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL