



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039395-79	Nº SICONV 02/0782	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PARA PEDESTRES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 SAO PEDRO DE ALCANTARA
			BDI 1 24,22%
			BDI 2 19,54%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			(PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS - ETAPA 4 - CENTRO/BOA PARADA) (DRENAGEM)						260.484,16
1.1.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	141,00	7,15	BDI 1	8,88	1.252,08
1.1.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	116,00	18,47	BDI 1	22,94	2.661,04
1.1.3	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	105,00	92,05	BDI 1	114,34	12.005,70
1.1.4	SINAPI	102737	BOCA PARA BUENRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°. INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (MEIO FIO)	UN	3,00	1.112,04	BDI 1	1.381,38	4.144,14
1.2			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	503,78	47,55	BDI 2	56,84	28.634,86
1.3			(CALÇADAS (EXECUÇÃO DOS PASSEIOS))						211.786,34
1.3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.332,72	0,98	BDI 1	1,22	2.845,92
1.3.2	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	115,88	134,44	BDI 1	167,00	19.351,96
1.3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	173,70	645,68	BDI 1	802,06	139.317,82
1.3.4	Composição	002	Faixa podotáil	M²	521,69	61,50	BDI 1	76,40	39.857,12
1.3.5	Composição	009	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	M²	527,00	15,91	BDI 1	19,76	10.413,52
									260.484,16
									20.062,98

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039395-79	Nº SICONV 02/0792	PROPORCENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PARA PEDESTRES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	BDI 1 24,22%	BDI 2 19,54%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE (03-22 (N DES))	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO PEDRO DE ALCANTARA			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									250.484,16

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DE ALCANTARA
Local
quinta-feira, 19 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRENNO VILPERT
CREA/CAU: 186.851-6
ART/IRRT: 825984-0

Brenno Vilpert
Engenheiro Civil
CREA/SC 186851-6
CPF 090.991.059-67

Charles da Cunha
Prefeito