


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	002	Faixa podotátil	M²		0,00	61,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	27,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	20,44
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,75	0,00	0,68
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	4,87465181	0,00	9,99
Composição	009	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²		0,00	15,91
SINAPI-I	3374	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	0,00	7,92
SINAPI-I	44539	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	0,1000000	0,00	4,54
SINAPI-I	44479	CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,1500000	0,00	0,12
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3,0000000	0,00	1,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	0,00	20,44
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	0,00	20,72

Data 19/05/2022

Responsável Técnico: BRENNO VILPERT
CREA/CAU: 186.851-6


Charles da Cunha
Prefeito


Brenno Vilpert
Engenheiro Civil
CREA/SC 186851-6
CPF 090.991.059-67