



RESUMO DE CONCRETO - COM +10%

FCK	SAPATAS
30 MPa	11,50m³

RESUMO DE CONCRETO - COM +10%

FCK	BALDRAME
30 MPa	11,00m³

RESUMO DE AÇO SAPATAS - COM +5%

Ø 8 mm - CA-50	362 Kg
----------------	--------

TOTAL CA-50	362 Kg
TOTAL CA-60	0,0 Kg

RESUMO DE AÇO BALDRAME - COM +5%

Ø 10 mm - CA-50	590 Kg
Ø 5 mm - CA-50	150 Kg

TOTAL CA-50	590 Kg
TOTAL CA-60	150 Kg

OBS: DIMENSÕES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO EM OUTRA UNIDADE.

PROJETO ESTRUTURAL

REFERÊNCIA: PLANTA DE LOCAÇÃO - SAPATAS E VIGAS BALDRAME
DETALHAMENTO DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME

PRANCHAS
01/02

PLANTA DE LOCAÇÃO - SAPATAS - ESC. 1/50

