



CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM

Nº do Edital: 85.2024
 Modalidade: Pregão
 VALOR TOTAL: R\$ 79.000,00.

BDI: 20,73%

DATA: 28/06/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
1	Bertoldo Honorato								79.000,00
1.1	LIMPEZA DO TERRENO E CONTENÇÃO								76.274,40
1.1.1	SINAPI	95714	Escavadeira Hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandíbulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 TON, potência líquida entre 150 e 160 HP - CHP Diurno. AF_11/2016	CHP	80,00	R\$ 213,47	BDI 1	R\$ 257,72	R\$ 20.617,60
1.1.2	SINAPI-I	6079	Argila, Argila Vermelha ou Argilo arenosa (retirada na Jazida, sem transporte)	m³	150,00	R\$ 28,85	BDI 1	R\$ 34,83	R\$ 5.224,50
1.1.3	SICRO	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	195,45	R\$ 213,73	BDI 1	R\$ 258,03	R\$ 50.432,30
1.2	Carga, transporte e descarga para bota fora / obra								R\$ 2.725,60
1.2.1	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga	t	345,45	R\$ 2,06	BDI 1	R\$ 2,49	R\$ 860,17
1.2.2	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.454,50	R\$ 0,45	BDI 1	R\$ 0,54	R\$ 1.865,43

BDI 1 = 20,73%

CAP CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM



CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM

VALOR TOTAL	R\$ 79.000,00
-------------	---------------

PORCENTAGEM E VALOR REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA

70% MATERIAL = R\$: 55.300,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) **30% MÃO DE OBRA = R\$: 23.700,00** (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) **VALOR TOTAL: R\$: 79.000,00.** (SETENTA E NOVE MIL REAIS).

CAP CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM

Rodovia SC 281 – Km 7,3 – Nº 7013 – COLÔNIA SANTANA – SÃO JOSÉ -SC
Fone (48) 3257-4445 e-mail: capconstrucao.financeiro@gmail.com – CNPJ:01.965.025-0001/92.